
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej posadzki
ADRES INWESTYCJI : Żarki Wielkie działka nr 107/1 ul Kościelna
INWESTOR : Gmian Trzebieł
ADRES INWESTORA : 68-212 Trzebieł , ul. Żarska nr 41
BRANŻA : Budowlana

| | | |
|--|---|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| Podatek VAT | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-------------------|--------------------------------|--|----------------|--------|------------|---------|
| 1 Posadzki | | | | | | |
| 1 | KNR 4-01 0816-06 1) | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów | m ² | 257.98 | | |
| 2 | KNR 4-01 0428-01 1) | Rozebranie podłóg ślepych | m ² | 206.93 | | |
| 3 | KNR 4-01 0428-04 1) | Rozebranie legarów | m | 260 | | |
| 4 | KNR 4-01 0349-02 1) | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m ³ | 3.68 | | |
| 5 | KNR 2-02 1101-06 2) | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie | m ³ | 124.15 | | |
| 6 | KNR 2-02 1101-02 2) | Podkłady betonowe na stropie | m ³ | 20.69 | | |
| 7 | KNR 2-02 0607-01 2) | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerekiej poziome podposadzkowe | m ² | 210 | | |
| 8 | KNR 2-02 0609-03 2) | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 8 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa | m ² | 206.93 | | |
| 9 | KNR 2-02 1102-01 2) | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro | m ² | 206.93 | | |
| 10 | KNR 2-02 1102-03 2) | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 4 | m ² | 206.93 | | |
| 11 | KNR 0-12 1118-04 3) | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną wzór drewnopodobny | m ² | 206.93 | | |
| 12 | KNR 0-12 1119-01 3) | Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm | m | 70.76 | | |
| 13 | KNR-W 2-02 0840-08 4) analogia | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy progowe | m | 7.87 | | |
| 14 | NNRNKB 202 1136-01 5) | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych | m ² | 51.35 | | |
| 15 | KNR 4-01 0818-05 1) | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m ² | 11.5 | | |
| 16 | KNR 4-01 0108-11 1) | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km wraz z kosztami utylizacji | m ³ | 12.89 | | |
| 17 | KNR 4-01 0108-12 1) | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 | m ³ | 11.5 | | |

PODSUMOWANIE

| CAŁY KOSZTORYS | |
|-----------------------|--|
| RAZEM | |
| 1 Posadzki | |
| RAZEM | |
| Koszty pośrednie [Kp] | |
| RAZEM | |
| Zysk [Z] | |
| RAZEM | |
| VAT [V] | |
| RAZEM | |
| OGÓŁEM | |

Słownie:

OPISY PODSTAWY WYCENY

| Lp. | Wydawnictwo |
|-----|---|
| 1 | ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 |
| 2 | ORGBUD wyd. spec. 1998 |
| 3 | IGM wyd.I 1996 |
| 4 | WACETOB wyd.I 1997 |
| 5 | ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów |