
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Żarkach Wielkich przy ul.Kościelnej na działkach 107/1 i 87 obręb 0031 Żarki Wielkie , jednostka ewidencyjna 081108_2 gmina Trzebieł
ADRES INWESTYCJI : Żarki Wielkie działki nr 107/1 i 87, ul Kościelna
INWESTOR : Gmina Trzebieł
ADRES INWESTORA : 68-212 Trzebieł , ul. Żarska nr 41
BRANŻA : Budowlana

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Elewacja część wysoka						
1	KNR 0-23 2611-01 1)	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	152.99		
2	KNR 0-23 2611-03 1)	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - dwukrotne gruntowanie emulsją np. ATLAS UNI-GRUNT	m ²	152.99		
3	KNR 2-02 0290-02 2)	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0.04		
4	KNR 0-23 2612-01 1)	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system np. STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²	152.99		
5	KNR 0-23 2612-04 1)	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system np. STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt	612		
6	KNR 0-23 2612-06 1)	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system np. STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	153		
7	KNR 0-23 0931-01 1)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	153		
8	KNR 0-23 0931-02 1)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	153		
9	KNR 0-23 2611-01 1)	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie cokół	m ²	14.87		
10	KNR AT-08 0102-06 3)	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem np. ANTI-GRAF - ręcznie podłoża z cegły, klinkieru	m ²	14.87		
11	KNR 2-02 0507-01 2)	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy z cynku	m ²	4.74		
12	KNR 0-23 2612-08 1)	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system np. STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	50.33		
13	KNR 4-01 0307-01 4)	Przemurów.ciągłe pęknięć o głęb. 1/2 ceg.przy użyciu zapr.cem.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	4.8		
14	KNR 2-02 1604-01 2)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²	141.94		

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS
		RAZEM
1	Elewacja część wysoka	
	RAZEM	
	Koszty pośrednie [Kp]	
	RAZEM	
	Zysk [Z]	
	RAZEM	
	VAT [V]	
	RAZEM	
	OGÓLEM	

Słownie:

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	IGM wyd.I 1999
2	ORGBUD wyd. spec. 1998
3	ATHENASOFT wyd.I 2001
4	ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996