


Rzut parteru



pow. wg PN-ISO 9836:1997 z zastrzeżeniem podziału na strefy 1,4m i 2,2m wg rozp. M.T.,BuG.M. z dn 25.04.2012 w sprawie szczeg. zakr. i f. proj. bud. z późn.zm.

nr	pomieszczenia	posadzka	pow.[m2]	maks. il. os.
3	toaleta damska i niepełnospr.	terakota	6,32	
4	pom. gospodarcze	panele	9,92	
5	ganek	gres	8,19	
6	pomieszczenie biblioteki	panele	28,61	4
7	pomieszczenie świetlicy	panele	28,83	15
8	czytelnia biblioteki	wykładzina	25,29	4
9	przedsiónek wc	terakota	2,12	
10	pomieszczenie socjalne	terakota	12,80	
11	pomieszczenie socjalne	terakota	4,09	
12	pom. gospodarcze	deski drewn.	2,85	
13	toaleta męska	terakota	5,30	
	pow. użytkowa RAZEM		134,3	
1	wiatrołap	gres	3,71	
2	komunikacja	gres	26,67	
kl	klatka schodowa	drewno	3,88	
	pow. ruchu RAZEM		34,3	
	pow. wewn. RAZEM		168,6	razem 28 os.

s 3	ściana zewnętrzna	49cm
	tynk cem-wap	2.0
	cegła pełna	45.0
	tynk cem-wap	2.0

s 4	ściana wewnętrzna	41cm
	tynk cem-wap	1.5
	cegła pełna	38.0
	tynk cem-wap	1.5



ul. Podchorążych 39, 68-200 Żary tel. 068/470 66 60 www.facebook.com/projektbud.AW

PROJEKT: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej wraz z poddaszem nieużytkowym na użytkowe oraz przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku transportu i łączności na budynek gospodarczy z częścią pomieszczeń przeznaczonych na punkt informacji turystycznej, pokój migracji i pracowni garncarskiej.

INWESTOR: Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu, ul. Żarska 52, 68-212 Trzebieł

OBIEKT: Budynek użyteczn. publ. -po zm.sp.użytk. ul. Żarska 52, dz. nr 407/12, OBR 0027, 68-212 Trzebieł

TEMAT: Rzut parteru

DATA: 09.2018	WERSJA	NR RYS:	SKALA: 1:100
---------------	--------	---------	--------------

BRANŻA:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
STADIUM:	PROJEKT-BUD Andrzej Wesoły
BIURO BRANŻOWE:	
GL. PROJEKTANT:	inż. Andrzej Wesoły
UPR. NR:	31/05/ZG
PROJEKTANT ARCHITEKTURY	mgr inż. arch. Krzysztof Raszczyk
UPR. NR:	64/LuOKK/2014/GW
PROJEKTANT ARCHITEKTURY (spr.)	mgr inż. arch. Jaskułowski Bogusław
UPR. NR:	upr. bud. 226/73/Zg
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Tomasz Bałys

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerzysowywany, uzupełniany lub odslapiany komukolwiek, bez zgody Biura Projektów PROJEKT-BUD Andrzej Wesoły