


Rzut strychu użytkowego



pow. wg PN-ISO 9836:1997 z zastrzeżeniem podziału na strefy 1,4m i 2,2m wg rozzp. M.T., B.i.G.M. z dn 25.04.2012 wś szczeg. zakr. i f. proj. bud. z późn.zm.

nr	pomieszczenia	pow.[m2]
203	pomieszczenie wielofunkcyjne1	13,62
204	pomieszczenie wielofunkcyjne2	12,11
	pow. strychu razem	25.73
202	klatka schodowa	3,24
201	komunikacja	7,27
	pow. ruchu razem	3.24
	pow. wewn. RAZEM	29.0
	powierzchnia podłogi	129.6

s 5	ściana wewn. działowa	15cm
	tynk cem-wap	1.5
	cegła pełna	12.0
	tynk cem-wap	1.5

s 6	ściana wewn. EI30 działowa	15cm
	2xpłyta g-k	2.5
	wełna mineralna	7.5
	2xpłyta g-k	2.5

<div><div><div>ul. Podchorążych 39, 68-200 Żary tel. 068/470 66 60</div><div>www.facebook.com/projektbud.AW</div></div></div> <div><div>PROJEKT:</div><div>Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej wraz z poddaszem nieużytkowym na użytkowe oraz przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku transportu i łączności na budynek gospodarczy z częścią pomieszczeń przeznaczonych na punkt informacji turystycznej, pokój migracji i pracowni garncarskiej.</div></div> <div><div>INWESTOR:</div><div>Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu, ul. Żarska 52, 68-212 Trzebieł</div></div> <div><div>OBIEKT:</div><div>Budynek użyteczn. publ. -po zm.sp.użytk. ul. Żarska 52, dz. nr 407/12, OBR 0027, 68-212 Trzebieł</div></div> <div><div>TEMAT:</div><div>Rzut strychu użytkowego</div></div> <div><div>DATA: 09.2018</div><div>WERSJA</div><div>NR RYS:</div><div>SKALA: 1:100</div></div>	<div><div>BRANŻA:</div><div>STADIUM:</div><div>BIURO BRANŻOWE:</div></div> <div><div>PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU</div><div>PROJEKT-BUD Andrzej Wesoly</div></div> <div><div>GL. PROJEKTANT:</div><div>UPR. NR:</div></div> <div><div>inż. Andrzej Wesoly</div><div>31/05/ZG</div></div> <div><div>PROJEKTANT ARCHITEKTURY</div><div>UPR. NR:</div></div> <div><div>mgr inż. arch. Krzysztof Raszczuk</div><div>64/LuOKK/2014/GW</div></div> <div><div>PROJEKTANT ARCHITEKTURY (spr.)</div><div>UPR. NR:</div></div> <div><div>mgr inż. arch. Jaskułowski Bogusław</div><div>upr. bud. 226/73/Zg</div></div> <div><div>OPRACOWAŁ:</div><div>mgr inż. Tomasz Bałys</div></div>
--	--