


Budynek gospodarczy
- rzut parteru



pow. wg PN-ISO 9836:1997 z zastrzeżeniem podziału na strefy 1,4m i 2,2m wg
rozp. M.T.B.i.G.M. z dn 25.04.2012 ws szczeg. zakr. i f. proj. bud. z późn.zm.

nr	pomieszczenia	posadzka	pow.[m2]
1	pom. gospodarcze 1	beton	30,78
2	informacja turystyczna	gres	22,36
3	pokój migracji	gres	33,36
4	pom. gospodarcze 4	beton	21,77
5	pracownia garncarska	gres	38,12
6	pom. gospodarcze 6	beton	22,55
7	wiatrołap	gres	4,08
8	wc niepełn./damska	terakota	3,91
9	przedsionek wc	terakota	2,02
10	wc męski	terakota	3,40
11	pom. gospodarcze	beton	14,99
	RAZEM		197.3

sg 1	ściana zewnętrzna	29cm
	tynk	
	cienkowarstwowy	1
	styropian	12
	cegła kratówka	25
	tynk cem-wap	2

sg 2	ściana wewnętrzna	29cm
	tynk cem-wap	2
	cegła kratówka	25
	tynk cem-wap	2

sg 3	ściana zewnętrzna	44cm
	tynk cienkowarstw.	0.3
	styropian λ 0,038	15
	tynk cem-wap	2
	cegła kratówka	25
	tynk cem-wap	2

sg 4	ściana wewnętrzna	41cm
	tynk cienkowarstw.	0.3
	styropian λ 0,038	12
	tynk cem-wap	2
	cegła kratówka	25
	tynk cem-wap	2



ul. Podchorążych 39, 68-200
Żary tel. 068/470 66 60
www.facebook.com/projektbud.AW

PROJEKT: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej wraz z poddaszem nieużytkowym na użytkowe oraz przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku transportu i łączności na budynek gospodarczy z częścią pomieszczeń przeznaczonych na punkt informacji turystycznej, pokój migracji i pracowni garncarskiej.

INWESTOR: Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu, ul. Żarska 52, 68-212 Trzebiele

OBIEKT: Budynek gospodarczy -po przebudowie i zm. sp. użytk., ul. Żarska 52, dz. nr 407/12, OBR 0027, 68-212 Trzebiele

TEMAT: Budynek gospodarczy - rzut parteru

DATA: 08.2018 **WERSJA:** **NR RYS:** **SKALA:** 1:100

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniany lub odstępiony komukolwiek, bez zgody Biura Projektów PROJEKT-BUD Andrzej Wesoly

BRANŻA:

STADIUM: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BIURO BRANŻOWE: PROJEKT-BUD Andrzej Wesoly

GL. PROJEKTANT: inż. Andrzej Wesoly

UPR. NR: 31/05/ZG

PROJEKTANT ARCHITEKTURY

UPR. NR:

PROJEKTANT INST. ELEKTRYCZNYCH

UPR. NR:

PROJEKTANT INST. SANITARNYCH

UPR. NR:

OPRACOWAŁ: mgr inż. Tomasz Bałys