


Rzut pierwszego piętra
-inwentaryzacja



pow. wg PN-ISO 9836:1997 z zastrzeżeniem podziału na strefy 1,4m i 2,2m wg
rozp. M.T.,B.J.G.M. z dn 25.04.2012 ws szczeg. zakr. i f. proj. bud. z późn.zm.

nr	pomieszczenia	posadzka	pow.[m2]
102	pomieszczenie gospodarcze	wykładzina pętelk.	7,85
103	sypialnia	wykładzina pętelk.	13,71
104	sypialnia	wykładzina pętelk.	20,07
105	pomieszczenie gospodarcze	wykładzina pętelk.	4,84
106	pokój	wykładzina pętelk.	24,98
107	pomieszczenie gospodarcze	wykładzina pętelk.	4,30
108	sypialnia	wykładzina pętelk.	17,30
109	pokój	wykładzina pętelk.	10,92
110	toaleta	terakota	2,96
111	pokój	terakota	13,14
pow. użytkowa RAZEM			120.1
101	komunikacja	wykładzina pcv	17,97
kl	klatka schodowa	drewno	3,22
pow. ruchu RAZEM			21.2
pow. wewn. RAZEM			141.3

s 3	ściana zewnętrzna	49cm
	tynk cem-wap	2.0
	cegła pełna	45.0
	tynk cem-wap	2.0

s 4	ściana wewnętrzna	41cm
	tynk cem-wap	1.5
	cegła pełna	38.0
	tynk cem-wap	1.5

s 5	ściana wewnętrzna	15cm
	tynk cem-wap	1.5
	cegła pełna	12.0
	tynk cem-wap	1.5



ul. Podchorążych 39, 68-200
Żary tel. 068/470 66 60
www.facebook.com/projektbud.AW

PROJEKT:
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej wraz z poddaszem nieużytkowym na użytkowe oraz przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku transportu i łączności na budynek gospodarczy z częścią pomieszczeń przeznaczonych na punkt informacji turystycznej, pokój migracji i pracowni garncarskiej.

INWESTOR:
Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu,
ul. Żarska 52, 68-212 Trzebiel

OBIEKT:
Budynek mieszkalny-przebudowa i zm.sp.użytk.
ul. Żarska 52, dz. nr 407/12, OBR 0027, 68-212 Trzebiel

TEMAT:
Rzut pierwszego piętra -inwentaryzacja

DATA: 09.2018 | WERSJA | NR RYS: | SKALA: 1:100

BRANŻA:
STADIUM:
BIURO BRANŻOWE:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT-BUD Andrzej Wesoly

GL. PROJEKTANT:
UPR. NR:

inż. Andrzej Wesoly
31/05/ZG

PROJEKTANT
ARCHITEKTURY
UPR. NR:

mgr inż. arch. Krzysztof Raszczuk
64/LuOKK/2014/GW

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Tomasz Bałys

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniany lub odstępiony komukolwiek, bez zgody Biura Projektów PROJEKT-BUD Andrzej Wesoly

67