


Rzut pierwszego piętra




pow. wg PN-ISO 9836:1997 z zastrzeżeniem podziału na strefy 1,4m i 2,2m wg rozp. M.T., B.u.G.M. z dn 25.04.2012 ws szczeg. zakr. i f. proj. bud. z późn.zm.

nr	pomieszczenia	posadzka	pow.[m2]	maks. il. osób
102	pomieszczenie gospodarcze	wykładzina pętelk.	7,85	
103	pokój konsultacyjny	wykładzina pętelk.	13,71	3
104	pokój konsultacyjny	wykładzina pętelk.	20,07	3
105	pomieszczenie gospodarcze	wykładzina pętelk.	4,84	
106	administracja biblioteki	wykładzina pętelk.	24,98	3
107	pomieszczenie gospodarcze	wykładzina pętelk.	4,30	
108	pomieszczenie księgozbioru czytelników	wykładzina pętelk.	17,30	2
109	pomieszczenie biurowe	wykładzina pętelk.	10,92	3
110	przedsiónek toalety personelu	terakota	1,56	
111	pom. biurowe - dyrekcja biblioteki	terakota	13,14	2
112	toaleta personelu	terakota	1,17	
pow. użytkowa RAZEM			119,8	
101	komunikacja	wykładzina pcv	17,97	
kl	klatka schodowa	drewno	3,22	
pow. ruchu RAZEM			21,2	
pow. wewn. RAZEM			141,0	razem 16 os.

s 3	ściana zewnętrzna	49cm
	tynk cem-wap	2.0
	cegła pełna	45.0
	tynk cem-wap	2.0

s 4	ściana wewnętrzna	41cm
	tynk cem-wap	1.5
	cegła pełna	38.0
	tynk cem-wap	1.5

s 5	ściana wewnętrzna	15cm
	tynk cem-wap	1.5
	cegła pełna	12.0
	tynk cem-wap	1.5



ul. Podchorążych 39, 68-200 Żary tel. 068/470 66 60

www.facebook.com/projektbud.AW

PROJEKT:Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej wraz z poddaszem nieużytkowym na użytkowe oraz przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku transportu i łączności na budynek gospodarczy z częścią pomieszczeń przeznaczonych na punkt informacji turystycznej, pokój migracji i pracowni garncarskiej.

INWESTOR:Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu, ul. Żarska 52, 68-212 Trzebieł

OBIEKT:Budynek użyteczn. publ. -po zm.sp.użytk. ul. Żarska 52, dz. nr 407/12, OBR 0027, 68-212 Trzebieł

TEMAT:Rzut pierwszego piętra

DATA: 09.2018 WERSJA NR RYS: SKALA: 1:100

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek, bez zgody Biura Projektów PROJEKT-BUD Andrzej Wesoly

BRANŻA:PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STADIUM:PROJEKT-BUD

BIURO BRANŻOWE:Andrzej Wesoly

GL. PROJEKTANT:inż. Andrzej Wesoly

UPR. NR:31/05/ZG

PROJEKTANT ARCHITEKTURY mgr inż. arch. Krzysztof Raszczuk

UPR. NR:64/LuOKK/2014/GW

PROJEKTANT ARCHITEKTURY (spr.) mgr inż. arch. Jaskułowski Bogusław

UPR. NR:upr. bud. 226/73/Zg

OPRACOWAŁ: mgr inż. Tomasz Bałys

49