


Rzut parteru -inwentaryzacja



pow. wg PN-ISO 9836:1997 z zastrzeżeniem podziału na strefy 1,4m i 2,2m wg rozp. M.T.,B.G.M. z dn 25.04.2012 w sprawie szczeg. zakr. i f. proj. bud. z późn.zm.

nr	pomieszczenia	posadzka	pow.[m2]
3	toaleta	terakota	6,32
4	pokój	panele	9,92
5	ganek	gres	8,19
6	pokój	panele	28,61
7	salon	panele	28,83
8	pokój	wykładzina	25,29
9	toaleta	terakota	9,09
10	kuchnia	terakota	12,80
11	spiżarnia	terakota	4,09
12	pom. gospodarcze	deski drewn.	2,85
	pow. użytkowa RAZEM		136.0
1	wiatrołap	gres	3,71
2	komunikacja	gres	26,67
kl	klatka schodowa	drewno	3,88
	pow. ruchu RAZEM		34.3
	pow. wewn. RAZEM		170.3

s 3	ściana zewnętrzna	49cm
	tynk cem-wap	2.0
	cegła pełna	45.0
	tynk cem-wap	2.0

s 4	ściana wewnętrzna	41cm
	tynk cem-wap	1.5
	cegła pełna	38.0
	tynk cem-wap	1.5



ul. Podchorążych 39, 68-200 Żary tel. 068/470 66 60

www.facebook.com/projektbud.AW

PROJEKT: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej wraz z poddaszem nieużytkowym na użytkowe oraz przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku transportu i łączności na budynek gospodarczy z częścią pomieszczeń przeznaczonych na punkt informacji turystycznej, pokój migracji i pracowni garncarskiej.

INWESTOR: Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu, ul. Żarska 52, 68-212 Trzebiele

OBIEKT: Budynek mieszkalny-przebudowa i zm.sp.użytk. ul. Żarska 52, dz. nr 407/12, OBR 0027, 68-212 Trzebiele

TEMAT: Rzut parteru -inwentaryzacja

DATA: 09.2018 **WERSJA:** **NR RYS:** **SKALA:** 1:100

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniany lub odstępiony komukolwiek, bez zgody Biura Projektów PROJEKT-BUD Andrzej Wesoly

BRANŻA: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STADIUM: PROJEKT-BUD

BIURO BRANŻOWE: Andrzej Wesoly

GL. PROJEKTANT: inż. Andrzej Wesoly

UPR. NR: 31/05/ZG

PROJEKTANT ARCHITEKTURY: mgr inż. arch. Krzysztof Raszczuk

UPR. NR: 64/LuOKK/2014/GW

OPRACOWAŁ: mgr inż. Tomasz Bałysz