


Rzut piwnicy -inwentaryzacja



pow. wg PN-ISO 9836:1997 z zastrzeżeniem podziału na strefy 1,4m i 2,2m wg
rozp. M.T., B.i.G.M. z dn 25,04,2012 ws szczeg. zakr. i f. proj. bud. z późn.zm.

nr	pomieszczenia	posadzka	pow.[m2]
01	kotłownia	beton	9,26
02	skład opału	beton	11,04
03	pom. gospodarcze 1	beton	11,53
05	pom. gospodarcze 2	beton	13,75
06	pom. gospodarcze 3	beton	6,66
	pow. użytkowa RAZEM		52.2
04	komunikacja	beton	15,38
07	klatka schodowa	beton	2,72
	pow. ruchu RAZEM		18.1
	pow. wewn. RAZEM		70.3

s 1	ściana zewnętrzna	57cm
	tynk cem-wap	2.0
	cegła pełna	53.0
	tynk cem-wap	2.0

s 2	ściana wewnętrzna	41cm
	tynk cem-wap	1.5
	cegła pełna	38.0
	tynk cem-wap	1.5



ul. Podchorążych 39, 68-200 Żary tel. 068/470 66 60

www.facebook.com/projektbud.AW

PROJEKT: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej wraz z poddaszem nieużytkowym na użytkowe oraz przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku transportu i łączności na budynek gospodarczy z częścią pomieszczeń przeznaczonych na punkt informacji turystycznej, pokój migracji i pracowni garncarskiej.

INWESTOR: Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu, ul. Żarska 52, 68-212 Trzebieł

OBIEKT: Budynek mieszkalny-przebudowa i zm.sp.użytk. ul. Żarska 52, dz. nr 407/12, OBR 0027, 68-212 Trzebieł

TEMAT: Rzut piwnicy -inwentaryzacja

DATA: 09.2018 WERSJA NR RYS: SKALA: 1:100

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek, bez zgody Biura Projektów PROJEKT-BUD Andrzej Wesoły

BRANŻA: STADIUM: BIURO BRANŻOWE: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT-BUD Andrzej Wesoły

GL. PROJEKTANT: UPR. NR: inż. Andrzej Wesoły 31/05/ZG

PROJEKTANT ARCHITEKTURY UPR. NR: mgr inż. arch. Krzysztof Raszczuk 64/LuOKK/2014/GW

OPRACOWAŁ: mgr inż. Tomasz Bałys