



## Rzut piwnicy



pow. wg PN-ISO 9836:1997 z zastrzeżeniem podziału na strefy 1,4m i 2,2m wg  
rozp. M.T.,B.iG.M. z dn 25.04.2012 ws szczeg. zakr. i f. proj. bud. z późn.zm.

nr	pomieszczenia	posadzka	pow.[m2]
01	kotłownia	beton	19,13
02	skład opału	beton	11,04
03	pom. gospodarcze 1	beton	11,53
05	pom. gospodarcze 2	beton	13,75
06	pom. gospodarcze 3	beton	6,66
	pow. użytkowa RAZEM		62,1
04	komunikacja	beton	15,38
07	klatka schodowa	beton	4,60
08	komunikacja	beton	3,13
	pow. ruchu RAZEM		20,0
	pow. wewn. RAZEM		82,1

s 1	ściana zewnętrzna	57cm
	tynek cem-wap	2.0
	cegła pełna	53.0
	tynek cem-wap	2.0
s 2	ściana wewnętrzna	41cm
	tynek cem-wap	1.5
	cegła pełna	38.0
	tynek cem-wap	1.5

 <p><b>PROJEKT-BUD</b> Andrzej Wesoly</p>	<p>ul. Podchorążych 39, 68-200 Żary tel. 068/470 66 60 www.facebook.com/projektbud.AW</p>		<p>STADIUM: BIURO PLANOWE</p>	<p>PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT-BUD Andrzej Wesoly</p>
	<p>PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSIĘBIEMSTWA KULTURALNO-EDUKACYJNEGO W TRZEBIELU</p>		<p>GL. PROJEKTANT: UPR. NR:</p>	<p>inż. Andrzej Wesoly 31/05/ZG</p>
<p>PROJEKT:</p>	<p>Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej wraz z poddaszem nieużytkowym na użytkowe oraz przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku transportu i łączności na budynek gospodarczy z częścią pomieszczeń przeznaczonych na punkt informacji turystycznej, pokój migracji i pracowni garncarskiej.</p>			
<p>INWESTOR:</p>	<p>Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu, ul. Żarska 52, 68-212 Trzebień</p>			
<p>OBIEKT:</p>	<p>Budynek użyteczn. publ. -po zm.sp.użytk. ul. Żarska 52, dz. nr 407/12, OBR 0027, 68-212 Trzebień</p>			
<p>TEMAT:</p>	<p>Rzut piwnicy</p>			
<p>DATA: 09.2018   WERSJA:   NR RYS:   SKALA: 1:100</p>		<p>OPRACOWAŁ: mgr inż. Tomasz Bałys</p>		