


Rzut więźby dachowej
-Projekt wykonawczy-



elementy więźby		
ozn.	nazwa	przekrój [cm]
kr	krokiec	12x16
kk	krokiec kalenicowa	12x16
ko	krokiec koszowa	
w	wymian	12x12
m	namurnica	
j	jętka	6x14
s	słup	14x14
p1	platew główna	14x16
p2	platew wykusza	12x16
p3	platew wykusza	12x16
mc	miec	14x14

ZAKRES ROBÓT

- wymiana i naprawa elementów konstrukcyjnych więźby dachowej (m.in. krokwi, kleszczy, murlat i podwalin), (elementy drewniane powinny być klasy minimum C24, w stanie powietrzno suchym)
- odgrzybianie elementów drewnianych,
- impregnacja elementów drewnianych środkiem grzybobójczym,

 PROJEKT-BUD Andrzej Wesoły	ul. Podchorążych 39, 68-200 Żary tel. 068/470 66 60 www.facebook.com/projektbud.AW		BRANŻA: STADIUM: BIURO BRANŻOWE:		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT-BUD Andrzej Wesoły		
	PROJEKT: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej wraz z poddaszem nieużytkowym na użytkowe oraz przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku transportu i łączności na budynek gospodarczy z częścią pomieszczeń przeznaczonych na punkt informacji turystycznej, pokój migracji i pracowni garncarskiej.		GL. PROJEKTANT: UPR. NR:		inż. Andrzej Wesoły 31/05/ZG		
			PROJEKTANT ARCHITEKTURY UPR. NR:		mgr inż. arch. Krzysztof Raszczuk 64/LuOKK/2014/GW		
			PROJEKTANT ARCHITEKTURY (spr.) UPR. NR:		mgr inż. arch. Jaskułowski Bogusław upr. bud. 226/73/Zg		
INWESTOR: Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu, ul. Żarska 52, 68-212 Trzebieł		OBIEKT: Budynek użyteczn. publ. -po zm.sp.użytk. ul. Żarska 52, dz. nr 407/12, OBR 0027, 68-212 Trzebieł					
TEMAT: Rzut więźby dachowej							
DATA: 09.2018		WERSJA		NR RYS:		SKALA: 1:100	
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek, bez zgody Biura Projektów PROJEKT-BUD Andrzej Wesoły							
OPRACOWAŁ: mgr inż. Tomasz Bałys							