


Rzut strychu użytkowego
-Projekt wykonawczy-




pow. wg PN-ISO 9836:1997 z zastrzeżeniem: podziału na strefy 1,4m i 2,2m wg rozp. M.T., B.i.G.M. z dn 25.04.2012 w szczeg. zakr. i f. proj. bud. z późn.zm.

nr	pomieszczenia	pow.[m2]
203	pomieszczenie wielofunkcyjne1	13,62
204	pomieszczenie wielofunkcyjne2	12,11
	pow. strychu razem	25.73
202	klatka schodowa	3,24
201	komunikacja	7,27
	pow. ruchu razem	3.24
	pow. wewn. RAZEM	29.0
	powierzchnia podłogi	129.6

s 5	ściana wewn. działowa	15cm
	tynk cem-wap	1.5
	cegła pełna	12.0
	tynk cem-wap	1.5

s 6	ściana wewn. EI30 działowa	15cm
	2xpłyta g-k	2.5
	wełna mineralna	7.5
	2xpłyta g-k	2.5

Detal wjazdu inspekcyjnego



- Przeciwpożarowa klapa rewizyjna
- Lekka ściana działowa lub ściana szybu
- Płyta gipsowa gk-f
- Blachowkręty ϕ 3,9x45 mm co 250 mm
- Blachowkręty ϕ 3,9x55 co 100 mm
- Zasłepka z wypełnieniem masą pęczniąją
- Uszczelka pęczniąca 20x2,5 mm
- Ościeżnica z blachy ocynk d = 2 mm
- Rama drzwiczek z blachy ocynk d = 2 mm
- Zamek
- Masa szpachlowa + pianka montażowa ognioodporna
- Wkręty ϕ 4x30 mm

- ściany i stolarka nowe
- wyburzenia
- zabudowa ogniochronna

elementy dachu konstrukcyjne niezabudowane jak jętki słupy, miecze, płatwie - doprowadzić do R15 za pomocą powłok ochronnych, w strefach dostępnych - powłoki dekoracyjne. Krokwie, płatwie koszarowe itd zabezpieczyć zabudową EI30

ul. Podchorążych 39, 68-200 Żary tel. 068/470 66 60
www.facebook.com/projektbud.AW

PROJEKT: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej wraz z poddaszem nieużytkowym na użytkowe oraz przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku transportu i łączności na budynek gospodarczy z częścią pomieszczeń przeznaczonych na punkt informacji turystycznej, pokój migracji i pracowni garncarskiej.

INWESTOR: Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu, ul. Żarska 52, 68-212 Trzebieł

OBIEKT: Budynek użyteczn. publ. -po zm.sp.użytk. ul. Żarska 52, dz. nr 407/12, OBR 0027, 68-212 Trzebieł

TEMAT: Rzut strychu użytkowego

DATA: 09.2018 **WERSJA:** **NR RYS:** **SKALA:** 1:100

Zastrzegam wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniany lub odstępiony komukolwiek, bez zgody Biura Projektów PROJEKT-BUD Andrzej Wesoly

BRANŻA: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STADIUM: PROJEKT-BUD

BIURO BRANŻOWE: Andrzej Wesoly

GL. PROJEKTANT: inż. Andrzej Wesoly

UPR. NR: 31/05/ZG

PROJEKTANT ARCHITEKTURY: mgr inż. arch. Krzysztof Raszczuk

UPR. NR: 64/LuOKK/2014/GW

PROJEKTANT ARCHITEKTURY (spr.): mgr inż. arch. Jaskulowski Bogusław

UPR. NR: upr. bud. 226/73/Zg

OPRACOWAŁ: mgr inż. Tomasz Bałys