


Budynek gospodarczy
- rzut parteru
-Projekt wykonawczy-



pow. wg PN-ISO 9836:1997 z zastrzeżeniem podziału na strefy 1,4m i 2,2m wg
rozp. M.T.B.i.G.M. z dn 25.04.2012 ws szczeg. zakr. i f. proj. bud. z późn.zm.

nr	pomieszczenia	posadzka	pow.[m2]
1	pom. gospodarcze 1	beton	30,78
2	informacja turystyczna	gres	22,36
3	pokój migracji	gres	33,36
4	pom. gospodarcze 4	beton	21,77
5	pracownia garncarska	gres	38,12
6	pom. gospodarcze 6	beton	22,55
7	wiatrołap	gres	4,08
8	wc niepełn./damska	terakota	3,91
9	przedsionek wc	terakota	2,02
10	wc męski	terakota	3,40
11	pom. gospodarcze	beton	14,99
	RAZEM		197.3

sg 1	ściana zewnętrzna	29cm
	tynk	
	cienkowarstwowy	1
	styropian	12
	cegła kratówka	25
	tynk cem-wap	2

sg 2	ściana wewnętrzna	29cm
	tynk cem-wap	2
	cegła kratówka	25
	tynk cem-wap	2

sg 3	ściana zewnętrzna	44cm
	tynk cienkowarstw.	0.3
	styropian λ 0,038	15
	tynk cem-wap	2
	cegła kratówka	25
	tynk cem-wap	2

sg 4	ściana wewnętrzna	41cm
	tynk cienkowarstw.	0.3
	styropian λ 0,038	12
	tynk cem-wap	2
	cegła kratówka	25
	tynk cem-wap	2

	ul. Podchorążych 39, 68-200 Żary tel. 068/470 66 60 www.facebook.com/projektbud.AW	BRANŻA:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
		STADIUM:	PROJEKT-BUD Andrzej Wesoly
PROJEKT:	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej wraz z poddaszem nieużytkowym na użytkowe oraz przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku transportu i łączności na budynek gospodarczy z częścią pomieszczeń przeznaczonych na punkt informacji turystycznej, pokój migracji i pracowni garncarskiej.	GL. PROJEKTANT:	inż. Andrzej Wesoly
		UPR. NR:	31/05/ZG
INWESTOR:	Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu, ul. Żarska 52, 68-212 Trzebiele	PROJEKTANT ARCHITECTURY	UPR. NR:
OBIEKT:	Budynek gospodarczy -po przebudowie i zm. sp. użytk., ul. Żarska 52, dz. nr 407/12, OBR 0027, 68-212 Trzebiele	PROJEKTANT INST. ELEKTRYCZNYCH	UPR. NR:
TEMAT:	Budynek gospodarczy - rzut parteru	PROJEKTANT INST. SANITARNYCH	UPR. NR:
DATA: 08.2018	WERSJA	NR RYS:	SKALA: 1:100
Zastrzeżenie: Zastrzeżenie się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniany lub odstępiony komukolwiek, bez zgody Biura Projektów PROJEKT-BUD Andrzej Wesoly			