
PRZEDMIAR ROBÓT
Remontu
WIEŻY BRAMNEJ - DZWONNICY

**Przy Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w
miejscowości Dębinka
działka nr 256 gmina Trzebiel, wpisana do rejestru
zabytków pod numerem 1246.**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KNR 19-01 0321-07	Przemurowanie nadproży łukowych		m ³	0.90*0.90* 0.17*6 = 0.826		
2	KNR 19-01 0432-02	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania		m	2.00*0.40* 4 = 3.200		
3	KNR 19-01 0432-06	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania - rozebranie		m	3.20		
4	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku luźnego gruzu po otworach okiennych		m ³	3.20		
5	KNR-W 4-01 0303-02	Zamurowanie ażurowe okna w ścianie zachodniej		m ²	2.20		
6	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu odpadniętych tynków z ościeży okiennych		m ³	0.60		
7	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach w pom. o pow. podłogi ponad 5 m ²		m ²	30.00		
8	KNR-W 4-01 0205-04	Naprawa uszkodzeń podokienników poprzez uzupełnienie drobnych miejsc		msc.	11		
9	KNR-W 4-01 0212-05 + KNR-W 4-01 0203-07	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji ceglanych kamiennych przy parapetach a następnie wykonanie warstwy szczepnej i wykonanie parapetu cementowo-wapiennego		m ³	0.42		
10	KNR-W 4-01 0201-02	Deskowanie konstrukcji podokienników z cegły na płask		m ²	5.80*1.10 = 6.380		
11	NNRNKB 202 1134-02	Dwukrotne gruntowanie podłogi preparatami głęboko penetrującymi szczepnymi (sklepienia, otwory okienne, ościeża okienne, parapety)		m ²	3.20+ 3.2/ 0.4+ 30.00+ 5.80 = 47.000		
12	KNR-W 4-01 1303-01	Wykonanie i montaż ściągów		kg	5.60*4.83* 8 = 216.384		
13	KNR-W 2-02 1015-04	Okiennice pełne drewniane w otworach okiennych ponad 1m ²		m ²	11.40		
14	KNR-W 2-02 1015-05	Okiennice drewniane w otworach okiennych do 1m ² uzupełniony o okap odwadniający pokryty blachą cynkową		m ²	5.36*1.35 = 7.236		
15	KNR-W 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² z dokładnym oczyszczeniem		m ²	6.20*2 = 12.400		
16	KNR-W 2-02 1518-09 analogia	Dwukrotne malowanie chemoodporne farbami chlorokauczukową o powierzchni metalowych bramy ponad 0.5 m ²		m ²	12.40		
17	KNR-W 4-01 0415-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 40 mm		m ²	14.90		
18	KNR 2-02 1101-01	Skucie płyty betonowej i wykonanie podbudowy piaskowo-żwirowej z dodatkiem cementu		m ³	14.60*0.08 = 1.168		
19	KNR 2-02 1102-02 analogia	Posadzka z cegieł ceramicznych pełnych ew. kamienie na podbudowie piaskowo-żwirowej		m ²	14.60		
20	KNR-W 4-01 0425-01 analogia	Naprawa elementów schodów drewnianych - stopnice		szt.	39		
21	KNR-W 4-01 0425-03 analogia	Naprawa elementów schodów drewnianych - poręcze		m	3.50*3+ 3.55*3 = 21.150		
22	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi drewnianych preparatami gruntującymi		m ²	250.00		
23		Dwukrotne lakierowanie emalią biologiczno-przeczwpożarową drewnianych desek o pow. ponad 1 m ²		m ²	250.42		
24	KNR-W 4-01 0426-01 analogia	Remont nakryw zamknięć otworów nad schodami z bali struganych 4 komplety		m ²	1.80*2.00* 4 = 14.400		
25	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ubytków ścian na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami pełnymi		m ³	1.60		



 Włodzimierz Daniłowicz

 14-03-2003 - 14-03-2003

 000000 - 000000

PRZEDMIAR ROBÓT

cd. Roboty wewnętrzne

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
26	KNR-W 4-01 0109-17 + KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km		m ³	3.58		



WZ BUDOWNICWA z OOD
Włodzimierz Danielczak
INŻYNIER DZIAŁA
 55020- projekt. budowl.

Roboty zewnętrzne

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KNR-W 4-03 1010-07	Mechaniczne wykucie gniazd o objętości do 0.10 dm ³ w podłożu ceglany		szt.	200		
2	KNR-W 4-03 1001-23	Mechaniczne wykucie bruzd na cegły w cegle		m	28.00		
3	KNR-W 4-01 0308-01	Osadzenie w murze cegieł w ilości do 1 szt.		szt.	200		
4	NNRNKB 202 2608-05 analogia	Warstwa siatki nierdzewnej na pionowych pęknięciach		m ²	22.40		
5	KNR-W 4-03 1012-04	Zaprawianie bruzd zaprawą cem - wap		m	28.00		
6	KNR-W 4-01 0701-04	Odbicie tynków zewnętrznych i częściowo wewnętrznych, z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ²		m ²	324.68		
7	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami ścian preparatem uni grunt		m ²	324.69		
8	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie tynków farbą Keim Strtygrafia		m ²	324.69		
9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami szczepnymi pod tynk		m ²	324.69		
10	KNR-W 2-02 0903-01 analiza indywidualna	Tynki zew. renowacyjny na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. ręcznie		m ²	34.69		
11	KNR-W 2-02 0902-01 analiza indywidualna	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich wyk. ręcznie		m ²	290.00		
12	KNR-W 2-02 0902-08 analiza indywidualna	Tynki zewn.zwykłe kat.III - dodatek za pasy o innej barwie lub fakturze o szer. do 100 cm		m ²	56.00		
13	KNR-W 2-02 0916-07 + KNR-W 2-02 0916-08	Zewn. profile ciągnione szlachetne szlifowane wyk.ręcznie o szer.w rozwinięciu do 60 cm		m	24.00		
14	NNRNKB 202 2608-05 analiza indywidualna	Siatka ochronna na rusztowania		m ²	14.00* 7.50*4 = 420.000		
15	KNR-W 2-02 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 15 m		m ²	[5.43+ 5.38]*2* 14.00 = 302.680		
16	analiza indywidualna	Przystój rusztowań przy robotach elewacyjnych		m-g	822.5*2/ 0.72 = 2284.722		
17	KNR-W 2-02 1613-02	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wys. do 20 m o konstrukcji rurowej		m ²	6.00		
18	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm		m ³	10.76*0.10 = 1.076		
19	KNR 2-31 0202-01	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa placu rozścielana ręcznie - grub.po zagęszcz. 10 cm		m ²	10.76		
20	KNR 2-31 0308-03 + KNR 2-31 0308-04	Nawierzchnia z kamienia spoinowana na podbudowie żwirowo - piaskowej		m ²	10.76		
21	KNR 2-31 0301-07 analiza indywidualna	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys 10 cm na podsypce żwirowej nowej		m ²	10.76+ 4.00 = 14.760		
22	KNR-W 2-02 0515-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku		m ²	24.00		
23	KNR-W 2-02 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku		m	24.00		
24	analiza indywidualna	Rzygacze zrzuty wody - z blachy z cynku		szt.	2		

PRZEDMIAR ROBÓT

cd. Roboty zewnętrzne

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
25	KNR-W 4-03 1139-08	Demontaż przewodów odgromowych z pręta o przekroju fi 6 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym		m	26.00		
26	KNR-W 4-03 1137-04	Demontaż wsporników instalacji odgromowej ze ściany nie betonowej		szt	13		
27	KNR-W 5-08 0601-01	Montaż wsporników naciągowych z jedną złązką przelotową napręż. na ścianie z cegły		szt.	13		
28	KNR-W 5-08 0606-03	Montaż zwodów pionowych inst. odgromowej naprężanych z pręta o śr. do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie		m	26.00		
29	KNR-W 5-08 0614-02	Mechaniczne pograżanie uziołów prętowych w gruncie kat. III		m	48		
30	KNR-W 5-08 0614-02	Mechaniczne pograżanie uziołów prętowych w gruncie kat. III		m	6		
31	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych instalacji odgromowej		pomiar	6		

INŻ. BUDOWNICZY WALADYŚ BUD
 (Włodzisław Danielczak)
 105/80341-11-11-11-11-11-11
 200201-11-11-11-11-11-11